


## 承诺制项目专家意见

项目名称	柳湖镇泾滩四社安置楼（新科嘉苑小区）建设项目	
建设单位	平凉市兴盛房地产开发有限责任公司	
方案编制单位	平凉三和工程咨询有限公司	
省级水土保持专家库信息	姓名：刘存国	联系方式：13993399093
	单位名称：平凉市水土保持总站	
	证件类型和号码：甘职高资字：6223845 注册水利水电土木工程（水土保持）师管理号：2013073620732013620606000010	
	加入专家库时间及文号：2020年11月17日 甘水水保发2020年425号	
专家审核意见	主体工程水土保持评价	主体工程和项目区介绍基本清楚
	防治责任范围及分区	范围明确分区基本合理
	水土流失预测方法及结论	预测方法及结论可信
	防治标准及防治目标	标准及目标符合要求
	措施体系及防治措施布设	体系健全措施布设较为合理
	施工组织管理	组织管理可行
	投资估算及效益分析	投资估算和效益分析基本符合目前相关政策
<p>专家对此方案的总体意见和其它意见：</p> <p>本项目基本符合水土保持法律法规和《生产建设项目水土保持方案技术审查要点》（水保监2020年63号）的要求，在《柳湖镇泾滩四社安置楼（新科嘉苑小区）建设项目水土保持方案报告表专家审查意见》修改的基础上，上报批复。</p> <p style="text-align: center;">专家签名： </p> <p style="text-align: center;">时间：2021年5月30日</p>		

## 柳湖镇泾滩四社安置楼（新科嘉苑小区）建设项目

### 水土保持方案报告表专家审查意见

- 1、校核土方开挖量地下面积与开挖土方方的关系；
- 2、校核编制依据。
- 3、补充 1.8 节内容。主要列出工程、植物、临时措施的实施地点、实施时间及类型。
- 4、补充项目的竖向布局图；
- 5、对项目的给水、排水、供电是否有新增占地应该明确，如有纳入到防治责任范围。
- 6、补充主体具有水土保持功能的措施数量及投资节段。进一步校核表土剥离和表土回覆单价；
- 7、校核表土剥离量，建议按照绿化面积覆土厚度 0.3-0.5m 计算。
- 8、合理布设水土保持措施，对新增措施应该区分开，如补植补栽。植物措施设计中补充苗木的生态学特性表和主要技术表；
- 9、校核水土保持投资合理计取各类费用。
- 10、规范制作图件，补充相关典型设计图，在水土保持措施平面布局图中重点标清点工程、线工程。
- 11、补充柳湖镇泾滩四社安置楼（新科嘉苑小区）建设项目土地利用文件。

平凉市水土保持总站

刘乃刚

2021 年 5 月 30 日